

<b>TROŠKOVNIK SANACIJE ZVONIKA CRKVE Sv. ANTE I ROKA</b>					
STAVKA	VRSTA I OPIS RADOVA	JED.MJ	KOL.	JED.CIJ.	UKUP. CIJ. U Kn
1.	Troškovi transporta opreme, te pripreme i organizacija gradilišta	<b>Paušalno</b>			
2.	Dobava, montaža, korištenje, te demontaža i odvoz radnih skela i dizalica potrebnih za radove.	<b>Paušalno</b>			
3.	Nabava materijala, izrada i ugradnja aluminijskih žaluzina na prozorskim otvorima prve etaže zvonika i poklopnice na otvoru u zapadnoj krovnoj plohi	<b>Kom</b>	5		
4.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja novog poda prostora sa zvonima u svemu prema odredbama elaborata i grafičkom prilogu 6. Stavka obuhvaća izradu poklopca i sustava odvodnje sa odvodnim cijevima spuštenim do poda prve etaže.	<b>Kom</b>	1		
5.	Čišćenje, antikorozivna zaštita i bojenje nosača zvona sa eventualnom popravkom oštećenih djelova (veze, ležajevi i sl.) Stavka obuhvaća demontažu križa, pjeskarenje, popravku i zaštitu epoksidnim premazom, te ponovnu montažu križa na vrhu zvonika. Također demontažu postojećeg i ugradnju novog munjovoda od bakrenog užeta.	<b>Paušalno</b>			
6.	Demontaža dekorativne rasvjete s drvenih greda druge etaže, uklanjanje postojećih, nabavka, izrada i ugradnja novih drvenih greda od hrastovine, te ponovna montaža dekorativne rasvjete zvonika. O izmjeni greda odluku će donijeti nadležni konzervator čime je moguće isključenje ove stavke. Točne dimenzije presjeka i dužine pojedinih greda uzeti na licu mjesta. Obračun prema prosječnim dimenzijama drvene grede presjeka 16x20 cm, duljine 2,35 m	<b>kom</b>	14		
7.	Raspreda gradilišta, generalno čišćenje, popravak eventualne štete na susjednim objektima izazvane predmetnim radovima, odvoz šuta na lokalnu deponiju te vraćanje okoliša u stanje prije izvođenja radova.	<b>paušalno</b>			
8.	<b>UKUPNO:</b>				