

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA UREĐENJE LOVAČKE KUĆE U G. PODSTRANI

OPĆI UVJETI BITNI ZA IZRADU KALKULACIJA CIJENA

2. U jedinične cijene ukalkulirati sve troškove prijevoza na posao i s posla jer se isto neće posebno iskazivati, kao i sav prijevoz potrebnog materijala.

3. U jedinične cijene također ukalkulirati sve potrebne režijske troškove na izmjerama, izvidima, nabavkama, pripremi, vođenju i koordinaciji poslova jer se isto neće moći posebno iskazivati.

4. Ponuđene jedinične cijene trebaju sadržavati i sve unutarnje Transporte na radilištu, horizontalne i vertikalne.

materijala izuzev u radovima gdje je naglašeno u napomeni da se materijal iskazuje posebno i priznaje po fakturi dobavljača.

6. Količine pojedinih vrsta radova iskazane u tenderu, planske su i

7. Svi materijali i oprema koji se nude u predmetnom tenderu moraju biti najmanje prosječne kvalitete, dokazane potrebnom atestnom i garancijskom dokumentacijom, ili kvalitete traženog cijenovnog razreda

8. Naručitelj si ostavlja pravo u traženoj kvaliteti odabrati boju, dezen ili vrstu materijala.

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
I	RUŠENJA I DEMONTAŽE				
1	Bušenje rupa promjera 50 - 112 mm u AB zidu na visini do 4 metra. Zid je debljine 20-30 cm	kom	4,00		
2	Štemanje šliceva u zidu od betona vel. 2x2 do 6x6 cm za polaganje instalacija.	m1	15,00		
3	Prosječna cijena sata rada radnika na radovima rušenja i demontaža	sat	6,00		
I	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
II	ZIDARSKI RADOVI				
1	Zidanje pregradnih zidova deb. 12 cm opekom NF u produžnom mortu 1:2:6.	m2	4,00		
2	Zazidavanje šliceva širine 20 cm opekom NF u produžnom mortu 1:2:6	m1	15,00		
3	Izvedba grube i fine žbuke stropova i zidova u produžnom mortu 1:2:6 sa prethodnim nabacivanjem cementnog šprica.	m2	60,00		
4	Prosječna cijena sata rada radnika na zidarskim radovima.	sat	5,00		
II	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
III	IZOLATERSKI RADOVI				
1	Dobava materijala i izrada hidroizolacijskog sustava dvokomponentnim polimercementnim premazom tip Plastivo 180, Aqwalastic ili slično.	m ²	28,00		
2	Prosječna cijena sata rada radnika na izolaterskim radovima.				
III	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
IV	FASADERSKI RADOVI				
1	Odbijanje stare dotrajale žbuke s fasade debljine do 7 cm i čišćenjem površine	m2	10,00		
2	Dobava i bojanje fasade fasadnom silikatnom bojom u dva nanosa uz prethodno nanošenje impregnacije (grunda). Stavka također uključuje krpanje cementom te kasnije navlačenje mrežice i ljepila. Odnosi se na lice strehe, s južne strane.	m1	15,00		
3	Dobava i bojanje fasade fasadnom silikatnom bojom u dva nanosa uz prethodno nanošenje impregnacije (grunda). Stavka također uključuje krpanje cementom te kasnije navlačenje mrežice i ljepila. Odnosi se na bočne strane objekta	m2	30,00		
4	Prosječna cijena sata radnika na fasaderskim radovima	h	12,00		
IV	FASADERSKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
V	KAMENOREZAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI				
1	Oblaganje zidova i soklova objekata prirodnim kamenim lomljencem - bunjom u cementnom mortu. U cijenu uključivo fugiranje kamena cementnim mortom. Investitor dobavlja kamen.	m2	16,00		
2	Ugradnja i obloga dotjeranim lomljencem tzv. "benkovačkim" kamenom u cementnom mortu. Ucijeni uključivo i fugiranje cementnim mortom. Investitor dobavlja kamen. Stavka uključuje izradu padova cementnim mortom i pripremu podloge.	m2	165,00		
3	Dobava i opločenje podova keramičkim pločicama na ljepilo ili cementni mort. Pločice i veličina po izboru investitora u cijeni do 100 kn/m2.	m2	20,00		
4	Dobava i izvedba sokla keramičkim pločicama na ljepilo ili cementnim mortom.				
	a) sokl visine do 10 cm	m	20,00		
5	Prosječna cijena sata rada na kamenorezačko - keramičarskim poslovima	h	8,00		
V	KAMENOREZAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
VI	SOBOSLIKARSKI RADOVI				
1	Bojenje unutarnjih gletanih površina disperzivnom bojom u dva premaza.	m2	220,00		
2	Struganje stare disperzivne boje sa zidova i stropova	m2	15,00		
3	Dvokratno gletanje zidova i stropova polimer-cementnom masom za gletanje	m2	20,00		
5	Prosječna cijena sata rada radnika na soboslikarskim radovima	sat	10,00		
VI	SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
VII	LIČILAČKI RADOVI				
1	Brušenje i kitanje drvene stolarije.	m2	8,00		
2	Dvoslojno lakiranje stolarije lakom za vanjske površine.	m2	8,00		
3	Prosječna cijena sata rada radnika na radovima ličenja.	sat	6,00		
VII	LIČILAČKI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
VIII	LIMARSKI RADOVI				
1	Izrada u montaža četvrtastih žlijebova i odvodnih cijevi od pocinčanog obojenog lima				
	_ rš 50 cm cijev 12 x 12 cm	m1	15,00		
2	Izrada i montaža poluokruglih ili četvrtastih, ležećih žlijebova i odvodnih cijevi od al. lima				
	_ rš 40 cm Ø 12 cm	m1	7,00		
3	Prosječna cijena sata rada radnika na limarskim radovima.	sat	5,00		
VIII	LIMARSKI RADOVI UKUPNO				
Napomena: _Pocinčani lim podrazumijeva upotrebu lima debljine 0,55 mm.					

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
IX	KANALIZACIJA				
1	Dobava i montaža kanalizacionih PVC cijevi 110 mm	m1	10		
2	Dobava i montaža raznih kanalizacionih fazonskih komada DN 110	kom	2		
3	Dobava i montaža PVC sifona	kom	2		
4	Prosječna cijena sata rada vodoinstalatera na radovima kanalizacije	sat	5		
IX	KANALIZACIJA UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
X	SKELE I PODUPIRANJE				
1	Izrada lagane radne skele od gotovih zidarskih nogara s zaštitnom ogradom i ljestvama visine 3 do 5 m. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad.	m2	40,00		
2	Prosječna cijena sata rada radnika na radovima izrade, montaže, demontaže skele i podupirača.	sat	8,00		
X	SKELE I PODUPIRANJE UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
XI	TRANSPORT				
1	Prijenos opreme i materijala kiperom nosivosti 5 - 10 t, s vozačem	tura	2,00		
2	Prosječna cijena sata rada radnika na utovaru i istovaru materijala	h	16,00		
XI	TRANSPORT UKUPNO				
	Napomena: Obračun transporta po km vrši se samo za km pod teretom (ne za prazne, odnosno povratne vožnje)				
	Napomena : Svaki utovar i svaki istovar koji traju vremenski do 1 sata (do 2 sata po prijevoznoj turi) ne obračunava se kao čekanje prijevoznog transportnog sredstva, već je uključeno u jediničnu cijenu po prijeđenom km.				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
XII	OSTALI RADOVI				
1	Dobava i ugradnja dekorativne "starinske" drvene grede za iznad komina.	komplet	1,00		
2	Izrada kape dimnjaka i opšavnog lima oko dimnjaka.	komplet	1,00		
XI	OSTALI RADOVI UKUPNO				

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	količina	jed cijena	ukupno (kn)
-----------	-------------	------------	----------	------------	-------------

XIII	MONTAŽERSKI RADOVI				
1	Zidna obloga sa metalnim profilima kao podkonstrukcija i dvostrukim GK pločama d= 12,5 mm.	m2	20,00		
2	Dobava i ugradnja dvostrane knauf kutije, s potrebnom podkonstrukcijom i ojačanjima. Stavka uključuje završno gletanje i bojanje.	m1	15,00		
3	Prosječna cijena sata radnika na gornjim montažerskim radovima.	sat	4,00		
XIII	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO				

XIV	NEPREDVIĐENI RADOVI UKUPNO (10% od ukupne procjene)				
------------	--	--	--	--	--

REKAPITULACIJA

I	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO				
II	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO				
III	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO				
IV	FASADERSKI RADOVI UKUPNO				
V	KAMENOREZAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO				
VI	SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO				
VII	LIČILAČKI RADOVI UKUPNO				
VIII	LIMARSKI RADOVI UKUPNO				
IX	KANALIZACIJA UKUPNO				
X	SKELE I PODUPIRANJE UKUPNO				
XI	TRANSPORT UKUPNO				
XII	OSTALI RADOVI				
XIII	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO				
XIV	NEPREDVIĐENI RADOVI UKUPNO				
	SVEUKUPNO				