

**TROŠKOVNIK RADOVA ZA SANACIJU POLJSKOG - PROTUPOŽARNOG
PUTA DON MATE LUKETE U GOR. PODSTRANI U DULJINI OKO 3.050 m**

Red. br.	OPIS RADA	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena	Iznos (kn)
1.	Sanacija poljskog /protupožarnog puta don Mate Lukete u Gor. Podstrani, u duljini oko 3.050 m. Postojeći poljski put je širine manje od 3m , ima ogromna oštećenja i trenutno nije prohodan. Predviđeno je proširenje puta na prosječnu širinu oko 3,5 m, sa odgovarajućim uređenjem podloge. Rad obuhvaća : uklanjanje niskog grmlja i raslinja na profilu puta, iskop materijala u zasjeku sa sjeverne strane sa prijevozom, odlaganjem , planiranjem i nabijanjem istoga na lokacijama oštećenih djelova puta. Obračun po m3 iskopanog i ugrađenog materijala u sraslom odnosno zbijenom stanju.	m ³	1.870		
2.	Sanacija oborinske odvodnje na tri lokacije. Rad obuhvaća izradu cijevnog propusta ispod puta , odnosno nabavu i postavu korugiranih pp cijevi DN 300 duljine oko 5 m i uljevnog okna DN 500 visine oko 1 m, sa potrebnim radnjama : iskop rova dubine oko 1 m, oblogu cijevi, zatrpavanje i nabijanje rova i postavu betonskog poklopca 60x60 x8 cm na okno. Obračun po komadu izvedenog propusta .	kom.	3		
3.	Nabava, doprema i ugradnja kvalitetnog kamenog materijala veličine zrna do 100 mm za uređenje gornjeg planuma poljskog puta , u sloju prosječne debljine oko 10 cm, sa potrebnim nabijanjem, modul zbijenosti Ms= 60 MPa (kružna ploča). Obračun po m2 uređenog puta.	m ²	1400		
UKUPNO (kn) :					

OPASKA: Obračun radova prema stvarno izvedenim količinama - građ. knjiga.

PONUĐITELJ: