

Naručitelj: OPĆINA PODSTRANA

TROŠKOVNIK RADOVA ZA SANACIJU PLATOA MILJEVAC

Red. br.	OPIS RADA	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	IZNOS (kn)
1.	Planiranje deponiranog miješanog materijala na platou Miljevac na prosječnu visinu do 1 m. Obračun rada po m2 pravilno uređene gornje površine.	m2	6.000,00		
2.	Utovar deponiranog kamenog materijala na platou Miljevac. Utovar se izvodi na način da se biraju zdraviji kameni komadi sa deponije. Obračun rada po m3 utovarenog biranog zdravog kamenog materijala.	m3	500,00		
3.	Prijevoz kamenog materijala (iz stavke 2.) na zapadni dio platoa Miljevac , prosječna transportna udaljenost oko 150 m. Obračun rada po m3 prevezenog kamenog materijala.	m3	500,00		
	UKUPNO (kn)				

Opaska : Obračun radova prema izvedenim količinama - građ. knjiga.

Podstrana, listopad 2018.

Ponuditelj: