

Naručitelj: OPĆINA PODSTRANA

## TROŠKOVNIK RADOVA ZA SANACIJU PROTUPOŽARNOG PUTA U GORNJOJ PODSTRANI - ISTOČNI DIO

Red. br.	OPIS RADA	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	IZNOS (kn)
1.	Plitki površinski iskop, čišćenje niskog raslinja i grmlja, te planiranje terena za uređenje protupožarnog puta prosječne širine oko 3 m. Obračun rada po m2 uređene gornje površine puta.	m2	2.400,00		
2.	Strojni iskop u materijalu A i B kategorije za proširenje protupožarnog puta. Iskop se izvodi na sjevernoj strani postojećeg puta sa približnim nagibom kosine 2:1 do 1:1, što potvrđuje nadzorni inženjer ovisno u stanju terena. U stavci je uključen i utovar materijala u vozilo odnosno prebacivanje viška materijala u nasip sa južne strane puta. Obračun rada po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	m3	980,00		
3.	Prijevoz viška materijala iz iskopa ( stavka 2.) za proširenje puta sa južne strane , prosječna transportna udaljenost do 200 m. Obračun rada po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju.	m3	250,00		
	<b>UKUPNO (kn)</b>				

Opaska : Obračun radova prema izvedenim količinama - građ. knjiga.

Podstrana, listopad 2018.

Ponuditelj: