

SITUACIJA MJ 1:200



OBORINSKI KOLEKTOR PREMA IZVEDBENOM PROJEKTU
"ODVODNJA OBORINSKIH VODA ULICE KRALJICE
JELENE I PLEŠIN DOLAC U PODSTRANI"

PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆI
KOLEKTOR DN 300

RO4 0+051,00
KT 37,60
KK 36,30
KN 35,70

RO3 0+048,00
KT 37,75
KK 37,20
KN 36,60

NAPOMENA:

- NA DIJELU KOLEKTORA OD 0+000,00 DO 0+028,00 NALAZI SE FEKALNA KANALIZACIJA - OBRATITI POZORNOST!
- PRIJE IZRADE PRIKLJUČENJA NA POSTOJEĆI KOLEKTOR DN 300 KONTROLIRATI I PRILAGODITI VISINU I KUT SKRETANJA PRIKLJUČNE CIJEVI I SPOJNICA
- NA DIJELU OBORINSKOG KOLEKTORA OD RO3 DO RO4 NALAZI SE FEKALNA KANALIZACIJA, VODOVOD, ELEKTROENERGETIKA... OBRATITI POZORNOST!

SIMETRALA d.o.o. za građiteljstvo i usluge Ante Starčevića 42 21312 Podstrana Tel/Fax: +385 21 333 645	NARUČITELJ: OPĆINA PODSTRANA Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana	RAZINA: GRAĐEVINSKI PROJEKT - IZVEDBENI PROJEKT
	GRAĐEVINA: OBORINSKA ODVODNJA U ULICI PLEŠIN DOLAC	SADRŽAJ: SITUACIJA PROJEKTANT: Zdravko Bešlić, dipl.ing.grad.
	MJERILO: M 1:200	OZNAKA: T.D.: 21101 - P
	DATUM: listopad 2021.	nacrt br. 1.

