

UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE NA GROBLJU BAN

TROŠKOVNIK RADOVA

Red. broj	VRSTA RADA	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1.	Plitki površinski iskop u materijalu C i B kategorije prosječne debljine oko 15 cm na lokaciji uređenja pješačke staze (betonski opločnik) . Dno iskopa izvodis u nagibu ca 2 % . Uključen je odvoz viška materijala na deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	m3	50,00		
2.	Uređenje podloge (posteljica) za ugradnju nosivog sloja uz nabijanje , modul stišljivosti min. Ms = 30 MN/m2 (kružna ploča fi 30 cm). Uključena je eventualna sanacija mjestimično lošije podloge. Obračun po m2 uređene podloge.	m2	325,00		
3.	Nabava i ugradnja geotekstila tip 200 gr /m2 na uređenu posteljicu prije nasipavanja nosivog sloja od drobljenog kamenog agregata. Obračun po metru kvadratnom.	m2	310,00		
4.	Nabava, doprema i ugradnja nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0 - 31 mm , u sloju debljine oko 10 cm, uz nabijanje min. Ms = 40 MN /m2 (kružna ploča fi 30 cm). Obračun po metru kubnom ugrađenog drobljenog kamenog materijala.	m3	30,00		
5.	Nabava i postava tipskih betonskih rubnjaka dimenzija 8 x 20 cm uz rubove pješačke staze, na betonsku podlogu beton C 20/25 . Obračun po metru postavljenih rubnjaka s uključenim fugiranjem.	m1	55,00		
6.	Nabava, doprema i planiranje drobljenog kamenog materijala veličine zrna 4 -8 mm , u sloju debljine 3 - 5 cm sa pravilnim izravanjem za postavu betonskih opločnika. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala.	m3	12,00		

7.	Nabava, doprema i postava tipskih betonskih opločnika dimenzija 20x20x6 cm i 10x10x6 cm, tip opločnika je isti kao ranije uređena staza - "Samoborka" Apolon - boja sivo / crna. Postava opločnika prema shemi slaganja i uputama proizvođača . Obračun po metru kvadratnom postavljenih betonskih opločnika s uključenim nabijanjem odgovarajućim nabijačima i fugiranje kvarcnim pijeskom granulacije max. do 1 mm.	m2	300,00		
UKUPNO : (kn)					

OPASKA: Obračun prema građevinskoj knjizi .

U Podstrani, siječanj 2022.