



REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA PODSTRANA
21312 PODSTRANA
Trg dr. Franje Tuđmana 3

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnog /izvedbenog projekta

SANACIJA POTPORNOG ZIDA NA GROBLJU SV. MARTIN

Podstrana, veljača 2022. godine

Glavni /izvedbeni projekt :

SANACIJA POTPORNOG ZIDA NA GROBLJU SV. MARTIN U DULJINI cca 10 m

Predmet projektnog zadatka je izrada glavnog /izvedbenog projekta za sanaciju potpornog zida uz jugoistočni rub Groblja Sveti Martin, na kat.čes 4524/2, k.o. Donja Podstrana, u duljini cca 10 m, prema skici s naznačenim položajem zahvata.

Položaj zahvata na DOF u :



Dio postojećeg potpornog zida na jugoistočnoj granici kat. čes. 4524/2, k.o. Donja Podstrana nalazi se u ruševnom stanju, ima ogromne pukotine, predstavlja opasnost i ugrožava sigurnost prolaznika , te je nužna sanacija istoga.

Potrebno je sagledati terenske uvjete na lokaciji zahvata, specifičnosti arheološkog nalazišta te ostale elemente koji utječu na konačna rješenja, s posebnim osvrtom na temeljenje potpornog zida.

Vanjsko lice ab potpornog zida izvesti kamenom oblogom primjenom autohtonog materijala prema uputi konzervatora. Vrh potpornog zida uklopiti u okolni teren odnosno izvesti cca 30 cm iznad.

S obzirom na to da Groblje sv. Martin na kat. čes. 4524/2, predstavlja arheološko nalazište koje ima svojstvo kulturnog dobra, potrebno je ishoditi posebne uvjete -ekonferencija, odnosno glavni projekt izraditi prema uvjetima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita.

2. GEODETSKI RADOVI

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća geodetski snimak terena na lokaciji zahvata.

3. SADRŽAJ I ISPORUKA PROJEKTA

Izrađivač/projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema projektnom zadatku, uvjetima konzervatora, važećim zakonima, propisima i pravilnicima, te odabrana tehnička rješenja dostaviti naručitelju na suglasnost.

S obzirom na to da Groblje Sveti Martin na kat. čes. 4524/2, predstavlja arheološko nalazište koje ima svojstvo kulturnog dobra potrebno je ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela putem ekonferencije, te glavni projekt izraditi sukladno posebnim uvjetima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Splita.

Projektna dokumentacija treba sadržavati:

- A Opća dokumentacija
- B Tehnički opis
- C Statički proračun potpornog zida
- D Mjere zaštite
- E Posebni tehnički uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada
- F Program kontrole i osiguranje kvalitete
- G Način održavanja i projektirani vijek građevine
- H Troškovnik radova sa iskazanom procjenom troškova građenja

- I Grafički prilozi:
 - 1. Pregledna situacija mj 1 : 500
 - 2. Situacija građevinska na katastarskom planu mj 1 : 100
 - 3. Uzdužni profil mj 1:100 /100
 - 4. Poprečni presjeci mj 1: 25 , 1:50
 - 5. Karakteristični poprečni presjek zida mj 1: 25
 - 6. Izvedbeni detalji zida mj 1:25
 - 7. Armaturni planovi sa iskazom mj 1: 25

Projektnu dokumentaciju dostaviti :

- u tiskanom obliku u šest (6) primjeraka.
- u digitalnom obliku na CD x 2 :
 - tekst u MS WORD-u,
 - grafički dio u dwg + pdf formatu.

4. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

- Prostorni plan uređenja Općine Podstrana
- Uvid u terenske uvjete na lokaciji zahvata
- Ostalo po potrebi

5. ROK IZRADE

Rok izrade glavnog /izvedbenog projekta je 30 dana od dana potpisa ugovora odnosno narudžbe.

Izradio:

Slobodan Brzica,dipl.ing.građ.